



Stand: Dezember 2022

Aufbauten-Preisliste HW80/60/THK5



Allzweckaufbauten AZA 160 HW80

- verstärkte Kippbrücke (4mm) mit Allzweckaufbau
- hydraulische Bordwandöffnung, doppelter automatischer Schließmechanismus (2x seitlich und 5x unten, Welle mit \varnothing 22mm)
- Innenmaß: 5120 x 2420 x 1600 mm

AZA 160 (20 m ³)	9.200,00 €
Aufsätze 300 mm (23,5 m ³)	690,00 €
Aufsatzdreiecke und Rollplane	1.200,00 €
Arbeitsbühne	450,00 €



Schwergut Aufbau SGA 160 HW80/60

- Seitenwände mit je 5 Versteifungen garantieren hohe Stabilität
- hergestellt aus Profillech
- Innenmaß: 4500 / 5200 x 2300 x 1600 mm

HW80 SGA 160 (19,10m ³)	3.300,00 €
HW60 SGA 160 (16,60m ³)	3.000,00 €
Überwurfschutz	400,00 €
Montage (bei Abnahme mit Kippbrücke)	400,00 €
hydr. Bordwandöffnung	1.300,00 €
Montage (hydr. Bordwandöffnung)	300,00 €



Ballentransportaufbau BTA 4500 - 6000

- Stirn/Rückwand fest auf Kippbrücke verschweißt, feste Seitenwand verschraubt, mittig verschweißt mit Kippbrücke.
- einseitig hydraulisch links öffnende Seitenwand. Aufbau nach Aufsetzen und Sichern der Kiplager einsatzbereit.
- Innenmaß: 4500 / 5200 / 6000 x 2420 x 2500mm

HW60 (BTA4500)	7.900,00 €
HW80 (BTA5200)	8.400,00 €
HW80 (BTA6000)	8.900,00 €



Getreideaufbau GA 100 - 120 HW80/60

- Kippbrücke verstärkt, einseitig kippbar
- mit Mittelrunge, Handgriff und Spannkette
- 6x Verriegelung unten
- Innenmaß: 4500 / 5200 x 2300 x 1000 / 1200mm

HW60 GA 100 (10,4m ³)	4.700,00 €
HW80 GA 100 (12m ³)	5.700,00 €
HW80 GA 120 (14,4m ³)	6.100,00 €



Universalaufbau UA 100 - 120 HW80

- Kippbrücke verstärkt, einseitig kippbar, links durchgehende Bordwand über Kinematik zu öffnen, rechte Wand fest verschraubt
- Innenmaß: 4950 / 5200 x 2300 x 1000 / 1200 mm

UA 100 (4950) (11,4m ³)	6.100,00 €
UA 120 (4950) (13,6m ³)	6.600,00 €
UA 100 (5200) (12m ³)	6.400,00 €
UA 120 (5200) (14,4m ³)	6.900,00 €
Satz Aufsatzbordwände (600mm)	650,00 €
hydr. Bordwandöffnung	1.300,00 €
Montage (hydr. Bordwandöffnung)	300,00 €



Kombinierter Aufbau KA 100 - 120 HW80

- Kippbrücke verstärkt, einseitig geteilte Klappe mit Kinematik
- mit Handgriff und Spannkette
- Innenmaß: 5200 x 2300 x 1000 / 1200mm

KA 100 (12m ³)	5.800,00 €
KA 120 (14,4m ³)	6.100,00 €



Herkömmlicher Aufbau HW80/60/THK5

- verstärkte Kippbrücke mit Kinematik (außer THK5), Klappenverschlüssen und Aufsatzwänden

HW80 (5200 x 2300 x 900mm - 10,8m ³)	5.600,00 €
HW60 (4500 x 2300 x 700mm / 7,3m ³)	4.600,00 €
THK5 (4500 x 2000 x 400mm / 3,6m ³)	3.100,00 €
THK5 (4500 x 2000 x 600mm / 5,4m ³)	3.500,00 €

Zubehör und Lackierung

Aufsatzdreiecke mit Rollplane für Getreide-, kombinierte und herkömmliche Aufbauten	1.200,00 €
Lackierung für Getreide-, kombinierte und herkömmliche Aufbauten	670,00 €
Lackierung für Schwergut-, Allzweck-, und Universalaufbauten	740,00 €
Arbeitsbühne mit Geländer gem. VSG 1.1 nach §9 der LBG	450,00 €

Kippbrücken HW80 - HW60 - THK5

HW80 verstärkte Ausführung, 3mm Bodenblech, Rostschutz grundiert	2.700,00 €
HW80 verstärkte Ausführung, 5mm Bodenblech, Rostschutz grundiert	3.200,00 €
HW60 verstärkte Ausführung, 3mm Bodenblech, Kipplagermaß 1590mm	2.000,00 €
HW60 auf Kipplagermaß 1480mm geändert (+195,- €)	2.195,00 €
THK5 verstärkte Ausführung, 3mm Bodenblech	1.900,00 €

Bordwände

	HW80	HW60	THK5
Aufsatz Stirn-/Rückwand	210,00 €	180,00 €	
Aufsatzseitenwand	350,00 €	250,00 €	
Seitenwand unten	360,00 €	300,00 €	280,00 € (400mm) 420,00 € (600mm)
Stirn-/Rückwand unten	220,00 €	220,00 €	170,00 € (400mm) 220,00 € (600mm)
Kinematik komplett	330,00 €	330,00 €	

Alle Aufbauten sind kurzfristig lieferbar! Alle Preise zzgl. der ges. MwSt. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sieversdorfer Landmaschinen GmbH - Zu den Dossewiesen 3 - D 16845 Sieversdorf-Hohenofen

T: 033970/880-30 F: 880-59 E: info@sieversdorfer.de W: www.sieversdorfer.de